

# 高雄空廚股份有限公司

## 工程估價單

項目	請購品名	單位	數量	單價	金額	備註
壹	拆除相關工事	式	1			
貳	內裝相關	式	1			
參	機電相關	式	1			
肆	品質管理及施工竣工圖製作(2%)	式	1			
	(材料進場檢查、試水試壓...竣工圖製作)					
伍	工程保險(0.3%)	式	1			
陸	清安基金(千分之三)	式	1			
柒	管理費及利潤(8%)	式	1			
	合 計					
	稅金 5%					
	總 計					
	合 計				-	

說明	
一	本標單所列項目、規格及數量僅供參考，投標廠商依據設計圖面、規劃、施工說明及親赴現場瞭解工地狀況後，做詳細估算。如發現與圖說有出入等情形，應合併於單價內或其他相關項目內估計之，廠商不得修改原標單數量。得標後視同全部估算完成，不得於工程進行中要求追加或藉辭推諉，致延誤工期。
二	如有圖說未規劃之項目，須經業主同意才可辦理追加，餘依照合約有關規定辦理。
三	本工程部分作業屬日夜間皆可施工，施工時段08:00-22:00，時間要延後，前一日須知會業主工務人員。
四	工程中斷時，需將現場清除乾淨。工具材料，需依業主規定場所存放。
五	工作現場，嚴禁吸菸、嚼食檳榔及飲食。
六	工程進行中，勞工安全衛生責任歸屬承包商。
七	總價承攬責任經議價後(因外幣匯率異動)無追加責任。
八	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 承包商得標後二星期內需提出整體工期檢討及施工預定進度。</li> <li>b. 配套基礎設施施工 (73天) 舊設備拆除 (5天) (工業地板，地排+隔間排氣空調，一次側水電)</li> <li>c. 炊飯設備到廠(分批到廠及拆櫃) (4天)</li> <li>d. 設備安裝後水電配置(7天)</li> <li>e. 完工日起進行7日運轉測試調整</li> <li>f. 工程相關廢棄物需於完工日起1周內清運完成。</li> <li>g 施工逾期罰款依合約訂定執行。</li> </ul>

# 高雄空廚股份有限公司

## 工程估價單

項目	請購品名	單位	數量	單價	金額	備註
壹	拆除相關工事					
一	營建相關拆除工事	式	1			
二	設備相關拆除工事	式	1			
	小 計					
一	營建相關拆除工事					地坪切割打除報價與 地坪相關工事，放同 一區報價
1	既有輕隔間拆除	m <sup>2</sup>	47			
2	既有自動門拆除	樘	1			
3	既有庫板&天板拆除	m <sup>2</sup>	63			
4	營建拆除廢棄物處理費	式	1			
5	拆除工具及耗材	式	1			
6	運雜費	式	1			
	小 計					
二	設備相關拆除工事					
1	炊飯機相關設備拆除	式	1			可回收物由業主指定 地方存放。業主統一 處理
2	煙罩拆除	式	1			
3	空調相關設備拆除	式	1			3.4米倉上方空調箱 移位 及安裝(吊裝五 金另料不鏽鋼
4	空調箱AHU1-1移位吊裝配管	式	1			
5	機電管線、配電盤拆除	式	1			
6	風管拆除	式	1			
7	管線隔離拆除	式	1			
8	既設燈具拆除	式	1			拆除後交回廠區
9	拆除廢棄物處理費	式	1			
10	重機具費用	式	1			
11	降板區 鐵板、腳架鋪設	式	1			地坪塗裝工事前拆除
12	拆除五金及工具耗材費用	式	1			
13	運雜費	式	1			
	小 計					
	總計					

# 高雄空廚股份有限公司

## 工程估價單

	A	B	C	D	E	F	G
9	<b>(壹) 總金額：</b>		<b>(A)+(B)</b>				
10	項目	請購品名	單位	數量	單價	金額	備註
11	貳	內裝相關					
12	一	陰井、水溝相關工事					
13	二	地坪相關工事					
14	三	新設庫板工事					
15	四	隔間相關工事					
16	五	門扇工事					
17		小計					
18							
19	一	陰井安裝工程					
20	1	不銹鋼(SUS304) 陰井修改切割 挖除清理	只	2			
21		聚氨酯回填補平(L:550*W:550*H:300mm)					
22	2	不鏽鋼(SUS304)陰井/含攔閘籃 防臭水封(460*460*260mm)	只	2			
23	3	不鏽鋼(SUS304)格柵水溝蓋 400*200*20mm	片	4			
24	4	現場固定工資耗材	式	1			
25	5	廢棄物清運費	式	1			
26		小計					
27							
28	二	地坪相關工事					
29	1	共同基準線放樣(二次)	式	1			
30	2	電盤基礎座	式	1			
31	3	外氣空調箱基礎座	式	1			
32	4	氣冷式冷凝主機基礎座	式	1			
33							
34	A	米飯生產區					
35	(1)	原epoxy切割打除、舊水泥素地研磨、蓬鬆空心挖除	m <sup>2</sup>	129			
36		裂縫打開處理、清理乾淨					
37	(2)	食品級聚氨酯工業地坪凹洞填平	m <sup>2</sup>	129			
38	(3)	UcRETE D200重載型止滑工業地板鋪設	m <sup>2</sup>	129			8mm
39	(4)	局部積水填平	組	32			
40	(5)	食品級聚氨酯 R角鋪設(H:3-5cm)	m	61			R角鋪設
41	(6)	廢棄物裝袋清運	式	1			
42							

# 高雄空廚股份有限公司

## 工程估價單

	A	B	C	D	E	F	G
43	B	鬆飯生產區					
44	(1)	原epoxy切割打除 舊水泥素地研磨 蓬鬆空心挖除	m <sup>2</sup>	55			
45		裂縫打開處理清理乾淨					
46	(2)	食品級聚氨酯工業地坪凹洞填平	m <sup>2</sup>	55			
47	(3)	UcRETE D200重載型止滑工業地板鋪設	m <sup>2</sup>	55			8mm
48	(4)	局部積水填平	組	8			
49	(5)	食品級聚氨酯 R角鋪設(H:3-5cm)	m	20			R角鋪設
50	(6)	廢棄物裝袋清運	式	1			
51							
52	C	米倉					
53	(1)	原epoxy切割打除 舊水泥素地研磨 蓬鬆空心挖除	m <sup>2</sup>	50			
54		裂縫打開處理清理乾淨					
55	(2)	食品級聚氨酯凹洞填平補強	m <sup>2</sup>	50			
56	(3)	食品級聚氨酯 MF中載型平滑工業地板鋪設	m <sup>2</sup>	32			4mm
57	(4)	食品級聚氨酯 MF中載型平滑工業地板鋪設(PIT區)	m <sup>2</sup>	18			2mm
58	(5)	局部積水填平	組	10			
59	(6)	食品級聚氨酯 R角鋪設(H:3-5cm)	m	36			R角鋪設
60	(7)	廢棄物裝袋清運	式	1			
61	(8)	假日施工費 (2天)	式	1			
62		小 計					
63							
64	三	新設庫板工事					
65	1	PU50庫板					
66	(1)	雙面不銹鋼(SUS304)板岩棉庫板立板(t=50mm)	m <sup>2</sup>	51			
67	(2)	PU單面鹽化鋼板、單面不銹鋼(SUS304)板庫板天板(t=50mm)	m <sup>2</sup>	255			
68	(3)	PU50mm固定鋁槽及五金另料不鏽鋼SUS304	m <sup>2</sup>	306			
69	(4)	PU50mm庫板組立工資	m <sup>2</sup>	306			
70	(5)	庫板搬運費	式	1			
71	2	地坪R角鋁料	m <sup>2</sup>	21			
72	3	地坪R角施作工資	m <sup>2</sup>	21			
73	4	設備開孔、鋁料收邊					
74	(1)	尺寸：W1200mm x D1300mm	只	1			
75	(1)	尺寸：W1450mm x D1300mm	只	1			
76	(1)	尺寸：W1170mm x D1300mm	只	1			
77	5	開孔收邊工資	式	1			
78	6	配合設備搬運二工拆除、安裝工資	式	1			
79		小 計					

# 高雄空廚股份有限公司

## 工程估價單

	A	B	C	D	E	F	G
81	四	隔間相關工事					
82	1	矽酸鈣板輕隔間(t=120mm)	m <sup>2</sup>	12			
83	2	矽酸鈣板輕隔間安裝工資	m <sup>2</sup>	12			
84	3	牆面既有油漆前處理	m <sup>2</sup>	370			
85	4	牆面油漆及披土	m <sup>2</sup>	370			
86	5	牆面油漆及披土工資	m <sup>2</sup>	370			
87	6	配合設備搬運二工拆除、安裝工資	式	1			
88							
89		小 計					
90							
91	五	門扇工事					
92	1	單開庫板門(含視窗)	樘	2			施作方式:單開門及快速捲門
93	(1)	尺寸 : W900mm x D2200mm					選擇單開庫板門含視窗
94	2	門孔鋁框收邊工料	樘	2			
95	(1)	尺寸 : W900mm x D2200mm					
96	3	單開庫板門安裝工資	樘	2			
97							
98							
99		小 計				0	

# 高雄空廚股份有限公司

## 工程估價單

項目	請購品名	單位	數量	單價	金額	備註
參	機電相關					
一	機器設備	式	1			
二	風管工程	式	1			
三	配管工事	式	1			
四	電氣相關工事	式	1			
	小 計					
一	機器設備					
1	氣冷式外氣空調箱(變頻)	組	1			
	風量：21972CMH					
	靜壓：500Pa					
	電源：3φ-380V-60Hz 15kw					
	出風溫度：25°C					
	不鏽鋼(SUS304)外殼					
2	氣冷式冷凝主機	組	1			
	冷凍能力：160.7kw					
	電源：3φ-380V-60Hz 45.7kw					
	不鏽鋼(SUS304)外殼					
3	氣冷式冷凝主機&外氣空調箱電源控制盤	座	1			
4	空調箱&排氣FAN連動控制盤	座	1			
5	空調箱與冷凝主機配管連接工料	式	1			
6	溫控閥體及控制器	組	1			
7	溫控偵測器及自動控制配電工料	式	1			
8	儲能桶含1"保溫	只	1			
9	SUS304單吸排氣風機(變頻)					
	風量：24000CMH	台	1			
	靜壓：80mmAq					
	電源：3φ-380V-60Hz 20HP					
10	吊掛箱型除濕機 SUS304製品					
	除濕能力：70 L/日	台	1			
	除濕能力：140 L/日	台	1			
	電源：1φ-220V-60Hz					
11	吊掛露明式盤管送風機 1200CFM					
	高靜壓附回風箱含不銹鋼SUS304長水盤及濾網	台	1			
	電源：1φ-220V-60Hz					
	小 計				0	

# 高雄空廚股份有限公司

## 工程估價單

項目	請購品名	單位	數量	單價	金額	備註
二	風管工程					
A	空調風管工事	式	1			
B	設備排氣工事	式	1			
	小 計					
A	空調風管工事					
1	不銹鋼SUS304鐵皮3'×7'					
(1)	#26	張	9			
(2)	#24	張	22			
(3)	#22	張	26			
2	不銹鋼SUS304鐵皮另料	式	1			
3	不銹鋼SUS304螺旋風管					
(1)	250φ	m	29			
(2)	350φ	m	19			
4	不銹鋼SUS304螺旋風管另料	式	1			
5	風管保溫材1"	m <sup>2</sup>	180			
6	風管保溫另料	式	1			
7	格柵型出風口					
(1)	尺寸：600mm x 600mm	只	12			
8	線型回風口					
(1)	尺寸：600mm x 600mm	只	3			
9	手動風量開關 VD					
(1)	尺寸：350φ	只	15			
10	出風口集風箱					
(1)	尺寸：900mm x 900mm x 250mm	只	15			
(2)	尺寸：700mm x 700mm x 450mm	只	1			
11	集風箱 900x900x400	只	2			
12	既設進氣口封板1500x600	處	3			
13	順風片	式	1			
14	不銹鋼SUS304機械法蘭	式	1			
15	不銹鋼SUS304吊支架(補強桿及防震)	式	1			
16	帆布接頭(不銹鋼)	式	1			
17	方型風管製作工資	式	1			
18	風管按裝工資(方型及螺旋風管)	式	1			
19	風管保溫工資(方型及螺旋風管)	式	1			
20	出風口、風門安裝工資	式	1			
21	管線貫穿隔間、開孔預留及補強防火添塞物	式	1			
22	工程消耗另料	式	1			
	小 計					

# 高雄空廚股份有限公司

## 工程估價單

B	設備排氣工事					
1	不銹鋼SUS304抽風罩					
(1)	尺寸：W5950mm x D700mm x H1450mm	只	1			
(2)	尺寸：W5200mm x D1500mm x H1900mm	只	1			
(3)	尺寸：W3300mm x D1400mm x H1550mm	只	1			
2	不銹鋼SUS304鐵皮3'×7'					
(1)	#26	張	3			
(2)	#24	張	21			
(3)	#22	張	20			
3	不銹鋼SUS304鐵皮另料	式	1			
4	UPVC風管					
(1)	250φ	m	4			
5	手動風量開關 VD					
(1)	尺寸：300mm x 300mm	只	1			
(2)	尺寸：400mm x 400mm	只	2			
(3)	尺寸：500mm x 500mm	只	1			
(4)	尺寸：650mm x 400mm	只	1			
6	維修口					
(1)	尺寸：500mm x 500mm	只	2			
7	順風片	式	1			
8	不銹鋼SUS304機械法蘭	式	1			
9	不銹鋼SUS304吊支架(補強桿及防震)	式	1			
10	帆布接頭(不銹鋼SUS304)	式	1			
11	方型風管製作工資	式	1			
12	風管按裝工資(方型及螺旋風管)	式	1			
13	風管保溫工資(方型及螺旋風管)	式	1			
14	出風口、風門安裝工資	式	1			
15	不銹鋼SUS304抽風罩安裝工資	式	1			
16	管線貫穿隔間、開孔預留及補強防火添塞物	式	1			
17	工程消耗另料	式	1			
	小 計				-	

# 高雄空廚股份有限公司

## 工程估價單

項目	請購品名	單位	數量	單價	金額	備註
三	配管工事					
A	空調配管工事	式	1			
B	給水配管工事	式	1			
C	空壓配管工事	式	1			
D	蒸氣配管工程	式	1			
E	瓦斯配管工事	式	1			
F	排水配管工事	式	1			
G	熱水配管工事	式	1			
H	真空配管&送米管配管工事	式	1			
	小計					
A	空調配管工事					
1	鍍鋅鋼管CNS6445					
(1)	2"	m	28			
(2)	3/4"	m	29			
2	PVC管(B管)					
(1)	1-1/2"	m	6			
(2)	3/4"	m	9			
3	配管另件(含接頭,彎頭及五金另料不鏽鋼SUS304)	式	1			
4	配管吊支架及固定(五金另料不鏽鋼SUS304)	式	1			
5	配管工資	式	1			
6	保溫配管					
(1)	2"*25t	m	28			
(2)	3/4"*25t	m	29			
(3)	1-1/2"*25t	m	6			
(4)	3/4"*25t	m	9			
7	保溫管另料	式	1			
8	保溫工資	式	1			
9	管路標示工料	式	1			
10	穿牆打洞修補	式	1			
11	管路試壓探漏	式	1			
12	消耗品及五金另料不鏽鋼SUS304	式	1			
13	運雜費	式	1			
	小計					

# 高雄空廚股份有限公司

## 工程估價單

B	給水配管工事					
1	不銹鋼SUS304壓接裸管					
(1)	1-1/2"	m	27			
(2)	1"	m	11			
(3)	3/4"	m	35			
(4)	1/2"	m	72			
2	不銹鋼SUS304壓接配管另料不鏽鋼SUS304	式	1			
3	不銹鋼SUS304球塞閥					
(1)	1-1/2"	只	1			
(2)	1"	只	1			
(3)	3/4"	只	4			
(4)	1/2"	只	8			
4	水管龍頭	只	6			
5	自由龍頭	只	1			
6	配管吊支架及固定(五金另料不鏽鋼SUS304)	式	1			
7	配管工資	式	1			
8	器具安裝工資	式	1			
9	二次配管路斜接	式	1			
10	管路標示工料	式	1			
11	穿牆打洞修補	式	1			
12	管路試壓探漏	式	1			
13	消耗品及五金另料不鏽鋼SUS304	式	1			
14	運雜費	式	1			
	小 計					

# 高雄空廚股份有限公司

## 工程估價單

C	空壓配管工事					
1	不銹鋼管(CNS6331 20S)					
(1)	4"	m	3			
(2)	2"	m	15			
(3)	1-1/2"	m	110			
(4)	1"	m	21			
(5)	3/4"	m	9			
(6)	1/2"	m	90			
2	配管另件(含接頭,彎頭及五金另料,不鏽鋼SUS304)	式	1			
3	不銹鋼SUS304球塞閥					
(1)	2"	只	8			
(2)	1-1/2"	只	2			
(3)	1"	只	3			
(4)	3/4"	只	1			
(5)	1/2"	只	15			
4	配管吊支架及固定(五金另料不鏽鋼SUS304)	式	1			
5	配管工資	式	1			
6	器具安裝工資	式	1			
7	二次配管路斜接	式	1			
8	管路標示工料	式	1			
9	穿牆打洞修補	式	1			
10	管路試壓探漏	式	1			
11	消耗品及五金另料	式	1			
12	運雜費	式	1			
	小 計					

# 高雄空廚股份有限公司

## 工程估價單

D	蒸氣配管工程					
1	鍍鋅鋼管CNS6445					
(1)	2"	m	3			
(1)	1-1/2"	m	25			
(2)	1"	m	10			
(3)	3/4"	m	15			
(4)	1/2"	m	5			
2	配管另件(含接頭,彎頭及五金)	式	1			
3	閘閥					
(1)	1-1/2"	只	4			
(2)	1"	只	1			
(3)	3/4"	只	2			
(4)	1/2"	只	2			
4	減壓閥(5kg/cm <sup>2</sup> →3kg/cm <sup>2</sup> ) 40φ	只	1			
5	Y型過濾器 40φ	只	1			
6	揚程式安全閥 φ	只	1			
7	壓力錶 4"	只	2			
8	蒸氣管岩棉面貼鋁箔保溫外覆白鐵皮(T=50mm)SUS304					
(1)	50φ	m	8			
(2)	40φ	m	25			
(3)	25φ	m	10			
(4)	20φ	m	15			
(5)	16φ	m	5			
9	配管吊支架及固定(五金另料不鏽鋼,SUS304)	式	1			
10	配管工資	式	1			
11	器具安裝工資	式	1			
12	二次配管路斜接	式	1			
13	管路標示工料	式	1			
14	穿牆打洞修補	式	1			
15	管路試壓探漏	式	1			
16	消耗品及五金另料不鏽鋼SUS304	式	1			
17	運雜費	式	1			
	小計					

# 高雄空廚股份有限公司

## 工程估價單

E	瓦斯配管工事					
1	鍍鋅鋼管CNS6445					
(1)	2"	m	2			
(2)	1-1/2"	m	14			
2	配管另件(含接頭,彎頭及五金)	式	1			
3	配管吊支架及固定不鏽鋼SUS304	式	1			
4	配管工資	式	1			
5	器具安裝工資	式	1			
6	二次配管路斜接	式	1			
7	管路標示工料	式	1			
8	穿牆打洞修補	式	1			
9	管路試壓探漏	式	1			
10	消耗品及五金另料	式	1			
11	運雜費	式	1			
	小 計					
F	排水配管工事					
1	PVC管(B管)					
(1)	2"	m	35			
(2)	1-1/2"	m	3			
(3)	1"	m	28			
2	耐熱CPVC管					
(1)	3"	m	6			
(2)	1-1/2"	m	17			
3	水管配件(彎頭三通接頭等)	式	1			
4	清潔口 50φ	式	1			
5	配管吊支架及固定不鏽鋼SUS304	式	1			
6	配管工資	式	1			
7	器具安裝工資	式	1			
8	管路標示工料	式	1			
9	穿牆打洞修補	式	1			
10	消耗品及五金另料不鏽鋼SUS304	式	1			
11	運雜費	式	1			
	小 計					

# 高雄空廚股份有限公司

## 工程估價單

G	熱水配管工事					
1	不銹鋼SUS304被覆壓接管					
(1)	20φ PE厚度t=6.0mm	m	58			
(2)	16φ PE厚度t=6.0mm	m	9			
2	不銹鋼SUS304壓接另料	式	1			
3	不銹鋼SUS304球塞閥					
(1)	20φ	只	3			
(2)	16φ	只	1			
4	自由龍頭	只	1			
5	被覆保溫另料	式	1			
6	配管吊支架及固定不銹鋼SUS304	式	1			
7	配管工資	式	1			
8	器具安裝工資	式	1			
9	二次配管路	式	1			
10	既有馬達移位	式	1			
11	管路標示工料	式	1			
12	穿牆打洞修補	式	1			
13	管路試壓探漏	式	1			
14	消耗品及五金另料不銹鋼SUS304	式	1			
15	運雜費	式	1			
	小 計					
H	真空配管&送米管配管工事					
1	管材及配件設備商提供	m	26			
2	配管吊支架及固定不銹鋼SUS304	式	1			
3	配管工資	式	1			
5	管路標示工料	式	1			
6	穿牆打洞修補	式	1			
7	消耗品及五金另料不銹鋼SUS304	式	1			
8	運雜費	式	1			
	小 計					-

# 高雄空廚股份有限公司

## 工程估價單

項目	請購品名	單位	數量	單價	金額	備註
四	電氣相關工事					
A	配電盤工事	式	1			
B	照明工事	式	1			
C	配線工事	式	1			
D	既設拆除再復原工事	式	1			
	小 計					
A	配電盤工事					
1	PM15-A PANEL					
(1)	CASE 800W*1350H*300Dmm SS41 T2.0mm屋內型,靜電粉体塗裝,門附鎖 粉體烤漆 落地型附腳架 (總高2000)	座	1			
(2)	乾式變壓器3相3線 220/200V 50kVA	只	1			
(3)	乾式變壓器1相2線 220/100V 2kVA	只	1			
(4)	NFB 3P 225AF 150AT 25KA/200V	只	1			
(5)	NFB 3P 100AF 125AT 25KA/220V	只	1			
(6)	NFB 3P 100AF 15AT 25KA/220V	只	1			NFB及ELCB
(7)	ELCB 3P 100AF 100AT 25KA/200V	只	1			廠牌 :士林電機
(8)	ELCB 3P 100AF 60AT 25KA/200V	只	1			
(9)	ELCB 3P 100AF 50AT 25KA/200V	只	2			
(10)	ELCB 3P 100AF 20AT 25KA/200V	只	3			
(11)	ELCB 3P 100AF 15AT 25KA/200V	只	2			
(12)	NFB 2P 50AF 15AT 25KA/100V	只	1			
(13)	ELCB 2P 50AF(3P代) 15AT 25KA/100V	只	1			
(14)	線材及五金另料.銘牌	式	1			
(15)	組立工資	式	1			
(16)	變壓器吊裝工料 不鏽鋼SUS304	式	1			

# 高雄空廚股份有限公司

## 工程估價單

2	AC-01					
(1)	CASE 500W*500H*300Dmm SS41 T2.0mm屋內型,靜電粉體塗裝,門附鎖 粉體烤漆 壁掛型	座	1			
(2)	NFB 3P 225AF 225AT 25KA/380V	只	1			廠牌 :士林電機
(3)	NFB 3P 225AF 150AT 25KA/380V	只	1			廠牌 :士林電機
(4)	線材及五金另料.銘牌	式	1			
(5)	組立工資	式	1			
3	運費(不含搬運,定位)卡車可達之地面	式	1			
4	盤體及設備安裝工資	式	1			
	小 計					
B	照明工事					
1	冷凍燈管 LED 8T 35W、電壓：95~265V 色溫：6000~6500k					
(1)	尺寸：26mm x 1200mm	只	75			
2	螢光型單路手按開關 :含全配件	只	2			
3	燈具安裝工資	式	1			
4	拉線箱、接線盒	式	1			
5	五金另料	式	1			
6	運雜費	式	1			
	小 計					
C	配線工事					
1	電線電纜					
(1)	IV 2.0mm	m	330			電線電纜廠牌:
(2)	IV 5.5mm <sup>2</sup>	m	97			(太平洋或華新
(3)	IV 8mm <sup>2</sup>	m	48			麗華)
(4)	IV 14mm <sup>2</sup>	m	90			
(6)	VV 3/C-2.0mm <sup>2</sup>	m	230			
(7)	VV 3/C-3.5mm <sup>2</sup>	m	109			
(7)	VV 4/C-3.5mm <sup>2</sup>	m	128			
(8)	VV 4/C-5.5mm <sup>2</sup>	m	48			
(9)	VV 4/C-8mm <sup>2</sup>	m	43			
(10)	VV 4/C-22mm <sup>2</sup>	m	48			
(11)	XLPE 2/C-5.5mm <sup>2</sup>	m	24			
(12)	XLPE 3/C-8mm <sup>2</sup>	m	73			
(13)	XLPE 1/C-60mm <sup>2</sup>	m	330			

# 高雄空廚股份有限公司

## 工程估價單

2	配線另料	式	1			
3	電纜線架					
(1)	鋁製梯狀線架W100xH100	m	9			
(2)	鋁製梯狀線架W200xH100	m	18			
(3)	鋁製梯狀線架W300xH100	m	30			
(4)	垂直蓋板(W100~W300)	式	1			
(5)	電纜線架接頭及另配件	式	1			
(6)	電纜線架支撐 不鏽鋼SUS304	式	1			
4	電導線管					
(1)	EMT(31)	m	66			
(2)	PVC(16φ)	m	66			
(3)	PVC(20φ)	m	226			
(4)	PVC(65φ)	m	17			
(5)	防水金屬管管及另件	式	1			
(6)	配管另件	式	1			
(7)	配管支撐	式	1			
5	拉線箱、接線盒	式	1			
6	防水金屬軟管及另件	式	1			
7	防水金屬軟管及另件施工工資	式	1			
8	吊掛支撐不鏽鋼SUS304	式	1			
9	機電管線配電盤拆除	式	1			
10	管線隔離拆除	式	1			
11	既設燈具拆除	式	1			
12	電纜線架安裝工資	式	1			
13	配管拉線工資	式	1			
14	管線標示材工	式	1			
15	運雜費	式	1			
	小 計					

# 高雄空廚股份有限公司

## 工程估價單

D	既設拆除再復原工事					
1	拆除再復原					
(1)	Air Curtain	式	1			
(2)	PVC簾	式	1			
(3)	開關、插座	只	17			
(4)	廣播喇叭	只	3			
(5)	避難方向指示燈	只	1			
(6)	緊急照明	只	7			
(7)	監視器	只	3			
(8)	驅蟲燈	只	2			
(9)	電話	只	1			
(10)	水槽龍頭	只	6			
(11)	消防偵煙移設(高溫)	只	6			
(12)	瓦斯偵測器	只	3			
(13)	既設接地控制箱移位配線工料	式	1			
(14)	既設器具拆除後復原線材	式	1			
(15)	消耗品雜材料	式	1			
(16)	配管線工資	式	1			
(17)	運雜費	式	1			
2	增設					
(1)	消防偵煙增設(炊飯室天井內)	只	3			
(2)	消防程式編輯	式	1			
(3)	運雜費	式	1			
	小計				-	