

高雄空廚股份有限公司

承包商報價工程估價單

工程地址：苗栗縣竹南鎮公館里(仔)75-1號 (台中營業處)

聯絡電話：037-630256 分機:113 & 132 傳真：037-614946

發包單位：總管理處聯合採購室

聯合採購室：電話：(07) 7910483 分機:184 傳真：(07) 7910488

工程名稱：廢水處理區鐵皮鋼棚汰換工程

預算編號：中-28

20260821

(A) 請購品名		單位	數量	單價	總價	備註
	廢水處理區鐵皮鋼棚汰換					
1	304不鏽鋼浪板屋頂覆蓋>0.4mm白鐵烤漆清板	坪	60			
	SUS 304 C型鋼 150mm*65mm*20mm*t2.6mm(屋頂)					
	跨距不可超出90cm					
	不鏽鋼自攻螺絲+矽利康					
2	304不鏽鋼浪板壁面覆蓋>0.4mm白鐵烤漆清板	坪	70			
	不鏽鋼自攻螺絲+矽利康					
	跨距不可超出90cm					
3	熱浸鍍鋅鋼柱H150mm*150mm*7mm*10mm	kg	4100			
	底板250mm*250mm*t10mm-M14化學錨栓					
	柱頭灌漿40cm*40cm*H60cm					
4	熱浸鍍鋅鋼柱H100mm*100mm*6mm*8mm					
	底板200mm*200mm*t10mm-M12化學錨栓					
	柱頭灌漿30cm*30cm*H60cm					
5	熱浸鍍鋅鋼樑H250mm*125mm*6mm*9mm	kg	1350			
	跨距須依現場環境設置不得超出5M					
6	SUS-0.4mm水切/包角	M	60			
7	白鐵集水槽*2½PVC排水管	M	36			
8	舊鋼棚全數拆除	式	1			
	每日收工清除不得滯放於廠區					
9	開放槽區必須架設防墜網(防止人員異物掉落)	式	1			
10	水電配合工資	式	1			
	含照明燈具裝設及線路開關配置					
	局部性製程管路修改					
11	五金另料	式	1			
12	吊車作業(須借用鄰廠車道)	式	1			3日前提出
13	廢棄物吊運費	式	1			
14	工程管理費					
	總計				0	
	(B)稅金				0	
	合計				0	
※	施工時間:日間施工 09:00~17:00 (須借用鄰廠車道進行吊掛作業，必須於3日前提出並避開假日，車道借用時間為上午09:00~下午16:00前，離場前須進行車道清掃並不得殘留施工廢材料或尖銳螺絲等物品。					
※	本工程協力廠商務必現場勘察後報價施工估價單未列入明細規範估價商依標準規範進行明列估價單。此工程須配合傾斜管工程進行階段性施工。					
※	工程交期:下訂後備料__天現場施工__個工作天完工。					
※	本工程承攬後遇工程設計變更或規格數量不足時所追加之工程費用未達總工程款總價5%不得辦理追加工程款。					
※	進入本廠前3日須告知進廠名單辦理入廠申請，並依高空作業安全規定施工進行防護。					
※	工作現場嚴禁吸菸、嚼食檳榔、飲食。					
※	工程進行中勞工安全衛生責任歸屬承包商。					
估價廠商： TEL： FAX：						
聯絡人： 手機(line)： e-mail：						

製表日期:20260821

製表:工務班 林昭勳

承包商報價工程估價單

預算編號:中-28

20260821

※	施工時間:日間施工 09:00~17:00 (須借用鄰廠車道進行吊掛作業,必須於3日前提出並避開假日,車道借用時間為上午09:00~下午16:00前,離場前須進行車道清掃並不得殘留施工廢材料或尖銳螺絲等物品。
※	本工程協力廠商務必現場勘察後報價施工估價單未列入明細規範估價商依標準規範進行明列估價單。
※	工程交期:下訂後備料____天現場施工____個工作天完工。
※	本工程承攬後遇工程設計變更或規格數量不足時所追加之工程費用未達總工程款總價5%不得辦理追加工程款。
※	進入本廠前3日須告知進廠名單辦理入廠申請,並依高空作業安全規定施工進行防護。
※	工作現場嚴禁吸菸、嚼食檳榔、飲食。
※	工程進行中勞工安全衛生責任歸屬承包商。

e-mail :

製表：工務班 林昭勳

承包商報價工程估價單

聯絡電話：037-630256 分機:113 & 132 傳真：037-614946

聯合採購室: 電話：(07) 7910483 分機:184 傳真：(07) 7910488

預算編號:中-28

20260821

※	施工時間:日間施工 09:00~17:00 (須借用鄰廠車道進行吊掛作業,必須於3日前提出並避開假日,車道借用時間為上午09:00~下午16:00前,離場前須進行車道清掃並不得殘留施工廢材料或尖銳螺絲等物品。
※	本工程協力廠商務必現場勘察後報價施工估價單未列入明細規範估價商依標準規範進行明列估價單。
※	工程交期:下訂後備料____天現場施工____個工作天完工。
※	本工程承攬後遇工程設計變更或規格數量不足時所追加之工程費用未達總工程款總價5%不得辦理追加工程款。
※	進入本廠前3日須告知進廠名單辦理入廠申請,並依高空作業安全規定施工進行防護。
※	工作現場嚴禁吸菸、嚼食檳榔、飲食。
※	工程進行中勞工安全衛生責任歸屬承包商。

e-mail :

製表：工務班 林昭勳